TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.PP - NOVÝ STAV							
ID BYTU	Č.M.	JMÉNO MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	POVRCH ZDÍ	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
SPOLEČNÉ,							
	-2G.1	SCHODIŠTĚ	19,07	PODLAHA STĚRKOVÁ	NEOMÍTNUTÝ BETON	NEOMÍTNUTÝ BETON	
	-2G.2	GARÁŽE	1 064,77	PODLAHA STĚRKOVÁ	NEOMÍTNUTÝ BETON	NEOMÍTNUTÝ BETON	
	-2G.3	CHODBA	12,52	PODLAHA STĚRKOVÁ	NEOMÍTNUTÝ BETON	NEOMÍTNUTÝ BETON	
	-2G.4	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	9,60		OMÍTKA		
	-2G.5	SCHODIŠTĚ	9,62	PODLAHA STĚRKOVÁ	NEOMÍTNUTÝ BETON	NEOMÍTNUTÝ BETON	
	-2G.6	GARÁŽE	458,70	PODLAHA STĚRKOVÁ	NEOMÍTNUTÝ BETON	NEOMÍTNUTÝ BETON	
	-2G.8	RAMPA	77,25	PODLAHA STĚRKOVÁ	NEOMÍTNUTÝ BETON	NEOMÍTNUTÝ BETON	
	-2G.17	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,91	PODLAHA STĚRKOVÁ	OMÍTKA		
TECHNICKÉ,							
	-2G.7	KOMORA PRO ZOTK	6,74	PODLAHA STĚRKOVÁ	NEOMÍTNUTÝ BETON	NEOMÍTNUTÝ BETON	
	-2G.9	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ	22,19	EPOXIDOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	EPOXIDOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	NEOMÍTNUTÝ BETON	
	-2G.10	PARNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE	76,55	PODLAHA STĚRKOVÁ	NEOMÍTNUTÝ BETON	NEOMÍTNUTÝ BETON	
	-2G.11	STROJOVNA SHZ	24,17	PODLAHA STĚRKOVÁ	NEOMÍTNUTÝ BETON	NEOMÍTNUTÝ BETON	
	-2G.12	POŽÁRNÍ NÁDRŽ	107,37	EPOXIDOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	EPOXIDOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	NEOMÍTNUTÝ BETON	
	-2G.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST - VZT RESTAURACE	80,34	PODLAHA STĚRKOVÁ	NEOMÍTNUTÝ BETON	NEOMÍTNUTÝ BETON	
	-2G.14	KOMORA PRO ZOTK	8,04	PODLAHA STĚRKOVÁ	NEOMÍTNUTÝ BETON	NEOMÍTNUTÝ BETON	
	-2G.15	SUTERÉNNÍ PROSTOR	15,40	PODLAHA STĚRKOVÁ	NEOMÍTNUTÝ BETON	NEOMÍTNUTÝ BETON	
	-2G.16	CHODBA	9,33	PODLAHA STĚRKOVÁ	NEOMÍTNUTÝ BETON	NEOMÍTNUTÝ BETON	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC
- NOVÉ KONSTRUKCE Z MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONU
- NOVÉ KONSTRUKCE Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC - PŘÍČKY

POZNÁMKA:

- NOVÉ SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU Z MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONU - SLOUPY, STĚNY
- PROVEDOU SE NOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE Z MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONU
- NOVÉ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC
- NA NOVÝCH STĚNÁCH A JAKO OPRAVA PŮVODNÍCH ZDÍ BUDE PROVEDENA DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, V MÍSTECH KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE PROVEDENA JEDNOVRSTVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- VE VŠECH MÍSTNOSTECH SE PROVEDOU NOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PODHLEDY / PODLAHY / NÁŠLAPNÉ VRSTVY V ROZSAHU DLE TABULKY MÍSTNOSTÍ
- OSADÍ SE NOVÁ OKNA VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
- V NOVÝCH NOSNÝCH STĚNÁCH A PŘÍČKÁCH SE NAD OTVORY OSADÍ KERAMICKÉ SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY, PŘÍPADNĚ OCELOVÉ PŘEKLADY
- PROVEDOU SE NOVÉ PODHLEDY ZE SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ. VE VLHKÝCH PROSTORECH (WC, KOUPELNY, GASTRO) SE POUŽIJÍ IMPREGNOVANÉ SDK DESKY DO VLHKÝCH PROVOZŮ
- NA STĚNÁCH S KERAMICKÝM OBKLADEM SE POD OBKLAD PROVEDE STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE DO VÝŠKY MIN. 300 MM, ZA UMÝVADLY, VÝLEVKAMI A KLOZETY DO VÝŠKY 1500 MM. V KOUTECH, ROZÍCH A PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ BUDE HYDROIZOLACE DOPLNĚNA TĚSNÍCÍM PÁSKEM, PŘÍPADNĚ MANŽETAMI
- DO SCHODIŠŤOVÝCH ZRCADEL SE VESTAVÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z OCELOVÝCH JAKLŮ. ŠACHTY BUDOU OPLÁŠTĚNY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM
- DO VÝTAHOVÝCH ŠACHET SE OSADÍ OSOBNÍ VÝTAHY

- DETAILY A OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ SE STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM KONSTRUKCÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU JEZUITSKÁ 13/11 A KONSTRUKCÍ V JEHO BLÍZKOSTI, VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ



LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 01 - BYTOVÝ DŮM
SO 02 - KREATIVNÍ CENTRUM (KC)
SO 03 - KULTURNÍ CENTRUM
SO 04 - PODZEMNÍ GARÁŽE
SO 05 - SJEZD Z ULICE JEZUITSKÁ

REVIZE Č. 01, 01/2023

HIP:	Zodp. projektant části PD:	JT|Projekt	
Ing. Jiří Topinka	Ing. Jiří Topinka		
Stavebník:	MAGNUM Mall, a.s., Jakubská 121/1, 602 00, Brno, IČ 05385920		
Místo stavby:	Jezuitská 107/, 602 00, Brno		
Název stavby:	Rekonstrukce a dostavba areálu Jezuitská 10/7	Formát:	
Stav. objekt:		Datum	05/2022
Část:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	Stupeň	DSP
	PŮDORYS 2.PP - NOVÝ STAV		
	0,000 = 215,850 m n.m. B.p.v.	Č. výkresu: D.1.1b-13	Revize: 01